

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Zateplení - uznatelné náklady</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Zdravotní středisko Měřín</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	0	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Zdravotní středisko Měřín</b>
Objekt :	<b>Zateplení - uznatelné náklady</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
M57 Ostatní konstrukce a práce	0	0	0	0	0
VRN01 Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Zdravotní středisko Měřín</b>
Objekt :	<b>Zateplení - uznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	24,48		
2	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	22,03		
3	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	22,03		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 3</b>						
4	319 20-1316.R00	Vyrovnání zdiava pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm <i>vyrovnání povrchu po odsekání obkladu soklu</i>	m2	28,52		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 4</b>						
5	416 02-1121.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm <i>Zateplení stropu v interiéru dle PD</i>	m2	105,06		
		<i>33,2+31,4+36,2</i>		100,80		
		<i>3,3+3,2*0,3</i>		4,26		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>						
6	596 81-1111.RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	24,48		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 60</b>						
7	601 01-1184.R00	Omítka stropů tenkovrstvá silikátová barevná <i>omítka stříšky nad hlavním vstupem</i>	m2	15,00		
8	602 01-1121.RT5	Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 40 mm	m2	19,20		
<b>Celkem za</b>		<b>60 Úpravy povrchů, omítky</b>				
<b>Díl: 61</b>						
9	612 42-5931.RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi <i>(1,8*3*37+1,8*2*8+0,9*8+2,685*2*3+1,8*3+1,2*2*3+0,9*3)*0,2</i>	m2	55,48		
		<i>(2,685*2+0,9+1,5*2+0,9)*0,2</i>		53,44		
		<i>2,03</i>		2,03		
10	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>3,24*37+1,62*8+3,6*2,985+1,8*2,685+0,9*1,2+0,9*2,685+0,9*1,5</i>	m2	162,99		
		<i>12,87</i>		162,99		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 62</b>						
11	713 13-1143.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	36,72		
12	R311 41-9812	Izolace perimetr. deskami tl. 14 cm, nopová fólie	m2	36,72		
13	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení <i>3,24*37+1,62*8+3,6*2,985+1,8*2,685+0,9*1,2+0,9*2,685+0,9*1,5</i>	m2	162,99		
		<i>2,55*1,8*2+2,05*1,8</i>		12,87		
14	622 32-3734.RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikátovou 3,1 kg/m2 <i>904-175,8555</i>	m2	714,25		
		<i>odpočet pás XPS:-13,89</i>		728,14		
		<i>odpočet pás XPS:-13,89</i>		-13,89		
15	622 32-3753.RT5	Zatepl.systém, ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou silikátovou 3,1 kg/m2 <i>0,15*(1,8*3*37+0,9*8+1,8*2*8+1,8*3+2,685*2*3+0,9*3+1,2*2*3)</i>	m2	44,84		
		<i>0,15*(0,9+2,685*2+2,55*2+1,8*2*2+2,05+1,8*2*2+0,9+1,5*2)</i>		40,08		
		<i>4,76</i>		4,76		
16	622 32-3763.R00	Zatepl.systém, parapet, miner.vlna KV 30 mm <i>0,15*(1,8*37+0,9*8+0,9*3+2,55*2+2,05)</i>	m2	12,55		
		<i>12,55</i>		12,55		
17	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	762,00		
18	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrná	m2	19,20		
19	622 31-1524.RT1	Zateplovací systém XPS tl. 140 mm s omítkou silikátovou 3,1 kg/m2 <i>Pás izolace z XPS nad plochými střechami</i>	m2	13,89		
		<i>46,3*0,3</i>		13,89		
20	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu <i>povrch perimetrických desek soklu</i>	m2	19,20		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl: 63</b>						
21	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm <i>vyrovnávací vrstva vnitřních parapely</i>	m2	76,50		
		<i>1,8*37+0,9*8+0,9*3</i>		76,50		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Zdravotní středisko Měřín</b>
Objekt :	<b>Zateplení - uznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
Díl: 64		<b>Výplně otvorů</b>				
22	648 99-1113.RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm <i>1,8*37+0,9*8+0,9*3</i>	m	76,50 76,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
23	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m <i>193+182+225+210</i>	m2	810,00 810,00		
24	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	810,00		
25	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 <i>810*2</i>	m2	1 620,00 1 620,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				
26	968 09-5001	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm <i>1,8*36+0,9*8+0,9*3</i>	m	74,70 74,70		
27	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 <i>36*2+8+3</i>	kus	83,00 83,00		
28	968 07-2641.R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních D1 <i>3,6*2,985</i>	m2	10,75 10,75		
29	968 07-2641.R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních D2 <i>Vybourání prosklené stěny AL - mezi míst. č. 1.01, 1.02</i>	m2	10,65		
30	968 07-1125.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	10,00		
31	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 <i>1,8*2,685*3+0,9*2,685</i>	m2	16,92 16,92		
32	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 <i>0,9*1,5</i>	m2	1,35 1,35		
33	962 08-1131.R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm <i>1,8*2,4</i>	m2	4,32 4,32		
34	968 07-1125.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 <i>Dveře D2</i>	kus	2,00		
35	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 <i>1,62*8+1,08*3</i>	m2	16,20 16,20		
36	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 <i>3,24*36</i>	m2	116,64 116,64		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				
37	978 50-0020.RA0	Odsekání vnějších obkladů <i>(19,3+16,8+6+16,25+30+19+11,5)*0,24</i>	m2	28,52 28,52		
38	971 03-3361.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC <i>Příprava pro digestoř místnost č 1.12</i>	kus	1,00		
39	978 30-0010.RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň složitosti 1-4 <i>Otlučení omítky soklu</i>	m2	19,20		
40	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením <i>(3,37824+5,59226+3,77044+0,114+0,1111)/2</i>	t	6,48 6,48		
41	979 08-7312.R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m <i>3,37824+5,59226+3,77044+0,114+0,1111</i>	t	12,97 12,97		
42	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,97		
43	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	12,97		
44	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m <i>12,966*15</i>	t	194,49 194,49		
45	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	12,97		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
46	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m <i>854</i>	t	48,41 31,99 16,42		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Zdravotní středisko Měřín</b>
Objekt :	<b>Zateplení - uznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711</b>						
47	711 21-2104.R00	Izolace proti vodě Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	15,00		
		podklad omítky podhledu hlavního vstupu:15			15,00	
48	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00		
		<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl: 713</b>						
<b>Izolace tepelné</b>						
49	713 11-1121.RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	105,50		
50	631-50860.3	Pás izolační ze skelné plsti 4500x1200 tl.120mm Zateplení podhledu	m2	107,61		
		105,5+105,5*0,02			107,61	
51	631-50860.4	Pás izolační ze skelné plsti 3500x1200 tl.140mm zateplení podhledu	m2	107,61		
52	713 11-1221.RP2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 85 g/m2 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	105,50		
53	713 12-1121.RT1		m2	582,00		
54	631-50860.1	Pás izolační ze skelné plsti 7000x1200 tl. 80mm doplnění stávající izolace stropu půdy 30%	m2	174,60		
		582*0,3			174,60	
55	631-50860.5	Pás izolační ze skelné plsti 3200x1200 tl.160mm tepelná izolace půdy	m2	593,64		
		582			582,00	
		582*0,02			11,64	
56	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením Dodatečná izolace ocelových dveří č. D6	m2	1,12		
		0,8*1,4			1,12	
57	R.595-34512	Deska z minerální vlny, protipož., tl. 30 mm Dodatečná tepelná izolace ocelových dveří č. D6	m2	1,23		
		0,8*1,4			1,12	
		1,12*0,1			0,11	
58	R713 19-1100.01	Položení paropropustné fólie s přelepením spojů	m2	106,56		
		105,5*1,01			106,56	
59	283-25080.A	Fólie podstřešní paropropustná 95g/m2, kontaktní Vhodná na tepelnou izolaci - dotyková (kontaktní). hmotnost 95 g/m2 pevnost 210/200 N/5 cm paropropustnost > 1200 g/m2/d (Lyssy) faktor difúzního odporu U 100 u ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 0,02 m hořlavost B2	m2	116,05		
		105,5*1,1			116,05	
60	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,77		
		<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl: 725</b>						
<b>Zařizovací předměty</b>						
61	553-47626	Dvířka revizní se zámkem, plech 600x600 mm dvířka el. rozvaděče	kus	2,00		
62	R553-47628	Dvířka revizní se zámkem, plech 600x900 mm Dvířka el. rozvaděče	kus	1,00		
63	763 76-1201.R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů dvířka el. rozvaděče + plechový kryt, dvířka HUP	kus	6,00		
64	976 07-2321.R00	Vybourání kov. dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih HUP + el. rozvaděče	kus	6,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Zdravotní středisko Měřín</b>
Objekt :	<b>Zateplení - uznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
66	R733 17-4260.01	D+ M potrubí z plastů rovné lepené D 110 mm	m	5,00		
		Příprava pro digestoř, prodloužení větracích otvorů				
67	998 73-3103.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
68	762 52-6130.R00	Položení polštářů pod podlahy	m2	17,19		
		Revizní lávka na půdě				
		13,75*1,25		17,19		
69	R762 52-0020	Podlaha z OSB desek na polštáře na sraz pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m2	17,19		
		revizní lávka na půdě				
		13,75*1,25		17,19		
70	R763 75-2113	Montáž podlah - rámu, polštářů, šířky 125 cm	m	13,75		
71	607-25016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	31,60		
		(0,4*0,24*3+1,25*0,24*2)*13+17,1875		28,73		
		28,7315*0,1		2,87		
72	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,41		
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
73	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	82,30		
		1,78*36+0,86*10+0,9+1,57+2,55*2+0,05		82,30		
74	764 41-0310.RAB	Oplechování parapetů z Al plechu rš 330 mm, tl. min. 2,4 mm	m	82,30		
75	764 90-0040.RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného	m	40,70		
		7+4,7+3,3+3,8+7,3+3+4,2+7,4		40,70		
76	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových vč. prodloužení kotev	m	40,70		
77	764 90-4010.R00	Poplast. plech, zastřešení hladkými plechy, do 30°	m2	2,70		
		Oplechování přístřešku HUP				
78	R764 23-3440.01	Lemování z poplast. plech zdí, plochých střech rš 400 mm	m	32,30		
		Prodloužení lemování štítu				
79	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,36		
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
80	766 67-0029.RA0	Okno plastové, 180 x 180 cm, 36 ks, D+M č. O1, O1/B	m2	116,64		
		1,8*1,8*36		116,64		
81	766 67-0029.RA0	Okno plastové 90 x 180 cm, 7 ks, D+M č. O2	m2	11,34		
		0,9*1,8*7		11,34		
82	766 67-0010.RAA	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2, 90 x 120 cm, D+M č. O3, O3/B	kus	3,00		
83	R.553-89111	Okno hliníkové OS, D+M, č. O4	m2	1,62		
84	R611-43201	Okno plast. dělené ve výšce 157x240, D+M č. O5	kus	1,00		
85	R553-40863	D+M Hliníková prosklená stěna se vstupními dveřmi samozavírač, paníkové kování, č. D1	kus	1,00		
86	R553-40861	D+M Dveře AL dvoukřídle s nadsvětlíkem panika, samozavírač, č. D3, D4	kus	3,00		
87	R553-40859	D+M Dveře AL jednokřídle s nadsvětlíkem samozavírač, č. D5	kus	1,00		
88	766 62-9310.R00	Montáž plastových stěn prosklených, dveře č. D2	m2	9,60		
89	766 67-0059.RA0	Stěny plastové + dveře č. D2, samozavírač paníkové kování	m2	9,60		
90	766 90-0020.RAB	Demontáž obložení podhledů z palubek	m2	59,00		
		(34,2+13,2+24,3+21+38,4)*0,45		59,00		
91	766 42-1212.R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 8 cm	m2	40,64		
		(34,2+13,2+24,3+21+38,4)*0,31		40,64		
92	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	3,65		
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Zdravotní středisko Měřín</b>
Objekt :	<b>Zateplení - uznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	R767 81-1100	Montáž větracích mřížek, typ VM větrací mřížka nerez 15 x 15 cm	kus	27,00		
94	R429-53050.A	Žaluzie protidešť.průmyslové PŽA-P 400x400 D+M	kus	2,00		
95	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01		
		<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
96	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	55,48		
97	784 19-5112.R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	55,48		
98	784 45-0025.RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	105,06		
		SDK podhledy				
		<b>Celkem za 784 Malby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
		Demontáž a zpětná montáž stáv. hromosvodu vč. prodloužení podpěr a svodů	soubor	1,00		
99	R21.01					
100	R21.02	Demontáž a zpětná montáž osvětlovacích těles	kus	2,00		
101	m21.03	Demontáž a zpětná montáž zvonkové tablo	kus	1,00		
102	R210 20-1046.01	Demontáž a zpětná montáž svítidlo zářivkové přisazené svítidla.	kus	11,00		
		<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>				
103	R23.01	Úprava plynového potrubí komplet	soubor	1,00		
		Prodloužení plynového potrubí, nátěr 1x základní, 2x krycí, tlaková zkouška, revize				
		<b>Celkem za M23 Montáže potrubí</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M57</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
104	R57	Demontáž a zpětná montáž fasádních prvků	soubor	1,00		
		sat. antény, cedule, dviřka, žebřík, připojení VO				
		<b>Celkem za M57 Ostatní konstrukce a práce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>VRN01</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
105	1	Zařízení staveniště	soubor	1,00		
		zřízení, údržba, odstranění + oplocení				
		<b>Celkem za VRN01 Vedlejší náklady</b>				